

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **Reconstrucția și amenajarea stației de salvare pe apă cu nr. cadastral 3601114.442 or. Drochia, conform proiectului “Răspuns integrat în prevenirea riscurilor de dezastre” “PROIECT Interreg NEXT Programme Romania-Republic of Moldova - financed by Interreg cod ROMD00569 ”.**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului Drochia**

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Stației de salvare pe apă cu nr. cadastral 3601114.442, Lacul Consomolist, or. Drochia,

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

Conform cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiect, în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Nu se prezintă mostre

Lucrările se vor efectua în baza legii calității nr.721 din 02.02.1996

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabili de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

- Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

- Nu se aplică

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

- Nu se aplică

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

- Nu se aplică

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform ofertei deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

1.Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAЕ	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
2	Oferta financiară	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice..	Obligativ
3	Oferta tehnică	F.3, F.5, F.7, cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.Semnat electronic.	Obligativ
4	Cererea de participare	Conform anexei nr.7 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice..	Obligativ
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr.8 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice..	Obligativ
6	Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului	Obligativ
7	Scrisoare de garanție pentru ofertă -1%	a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), semnată electronic de către operatorul economic sau b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) - copia ordinului de plată semnată electronic de către operatorul economic. Beneficiarul plății: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA	Obligativ

8	Garanția de bună executare a contractului	5 % din suma contractului adjudecat (la semnarea contractului) prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA	Obligativ
9	Grafic de executare a lucrărilor	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
10	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont. Semnat electronic	Obligativ
11	Lista subcontractaților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia.	Semnat electronic.	Obligativ
12	Declarație privind experiența similară. Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul(operatorul economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): -un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copii de contract de antrepriză , proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor .	Anexa nr. 12 - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice . Anexa nr. 13 - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate Semnat electronic.	Obligativ

13	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 Semnat electronic.	Obligativ
14	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 Semnat electronic.	Obligativ
15	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 Semnat electronic.	Obligativ
16	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier	Semnat electronic	Obligativ
17	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal	Certificatul urmează a fi valabil conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
18	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	Confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
19	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor.	Obligativ
20	Certificat al Sistemului de Management a sănătății și securității în muncă ISO 45001:2018, sau echivalentul	Copie. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligativ
21	Certificat al Sistemului de Management al mediului, conform ISO 14001:2015, sau echivalentul	Copie. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligativ
22	Certificat al Sistemului de Management al calității, conform ISO 9001:2015, sau echivalentul	Copie. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligativ

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă **Primăria orașului Drochia**

Data " 30" iunie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul : **Reconstrucția și amenajarea stației de salvare pe apă cu nr. cadastral 3601114.442 or. Drochia, conform proiectului “Răspuns integrat în prevenirea riscurilor de dezastre” “PROIECT Interreg NEXT Programme Romania-Republic of Moldova - financed by Interreg cod ROMD00569 ”.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,717
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,690
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,380
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,041

1	2	3	4	5
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (pana la 30 m, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,380
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,224
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,450
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,984
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,984
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din PVC)	m2	4,320
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,907
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,907
7	RpCG29C	Demontarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontarea pereti portanti din calcar)	m3	32,480
	712205001 3400	Zidar	h-om	14,616
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	113,680
	410012620 2818	Apa	m3	3,898
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	2,598
8	RpCG29C	Demontarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontarea pereti despartitori din caramida)	m3	9,420
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,239
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	32,970
	410012620 2818	Apa	m3	1,130

1	2	3	4	5
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,754
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	9,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	9,200
	232016620 0729	Parchetin	l	1,200
	410012620 2818	Apa	m3	1,200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	1,200
10	RpCB18G	Demontarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea betonului)	m3	3,510
	712301001 0200	Betonist	h-om	14,040
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,265
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,175
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,228
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,228
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,702
11	RpCB18G	Demontarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea pardoselilor din ceramica pana la beton)	m3	2,280
	712301001 0200	Betonist	h-om	9,120
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,798
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,798
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,456
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	95,100

1	2	3	4	5
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	34,236
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	34,236
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,902
13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	95,100
	712401001 0700	Dulgher	h-om	26,628
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,461
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	6,657
14	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	157,000
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,256
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,393
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,157
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,097
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,031
15	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
16	RpCB18G	Demontarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	18,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	72,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,900
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,300

1	2	3	4	5
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,300
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	3,600
17	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructie)	t	127,750
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	44,712
18	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	127,750
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,709
Total Lucrari de demontare				

Прямые затраты
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltueli de semifabricat si depozitie
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructie geneale statie (marca C)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		

1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	16,15
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,279
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,975
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,53
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,477
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,40068
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,477
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,20714
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,49811

1	2	3	4	5
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
7	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	11,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,975
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	284,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,19079
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,09837
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40905
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,375
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile FM1	m2	22,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,76
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,98
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011
	232018731 5789	Decofrol	kg	2,64
9	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d8B500B	kg	45,000

1	2	3	4	5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	3,555
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	271060240 0000B	Otel beton D 8B500B	kg	46,125
	201023731 8750	Distantieri	buc	6,75
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,45
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d8A240	kg	11,580
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,8685
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04632
	271060210 0000A	Otel beton D8A240	kg	11,8695
	201023731 8750	Distantieri	buc	1,737
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1158
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon 2 1M16*500 BCT3пс2	buc	36,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	5,40
	287413631 3300и	Bulon 2 1M16*500 BCT3пс2	buc	36,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 FM1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	4,68169
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45675
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	2,70

1	2	3	4	5
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile GFm1	m2	22,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	21,28
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,792
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,016
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0784
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0112
	232018731 5789	Decofrol	kg	2,688
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	57,600
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	3,6864
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1728
	271060210 00006A	Otel beton D 6A240	kg	59,04
	201023731 8750	Distantieri	buc	8,64
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,576
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 10B500B	kg	92,600
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	5,0004
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2778
	271060220 000010b	Otel beton d 10 B500B	kg	94,915
	201023731 8750	Distantieri	buc	13,89

1	2	3	4	5
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,926
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	4,68169
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45675
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	2,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	12,800
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,864
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3968
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	6,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0256
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0512
Total Fundatii				
		3. Elemente metalice carcas si acoperis		
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare elemente din teava 120*120*5.100*100*4.120*60*4.80*60*4	t	2,890
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	101,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	14,45

1	2	3	4	5
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	2 947,80
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,3005
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	18,785
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,785
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	18,785
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,18785
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,289
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,3005
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4335
19	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	2,890
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,179
20	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	2,890
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	4,7685
	243012610 32943	Vopsea minium de plumb "ГФ-021"	kg	9,7682
	232016620 0676	White spirit	kg	0,6936
21	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	2,890
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	11,0398
	243011610 32181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	15,028
	232016620 0676	White spirit	kg	1,0404

1	2	3	4	5
Total Elemente metalice carcas si acoperis				

Прямые затраты
Fondul social
Transportarea materialelor
Depozitarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrari de constructie generale statie (marca SA
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Pereti exteriori		
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich-80mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	105,400
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	131,750
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	12,648
	281123630 49031501	Panouri "Sandwich" -80mm	m2	110,733
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	347,398
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	325,686

1	2	3	4	5
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	325,686
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	18,998
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	10,540
Total Pereti exteriori				
		2. Acoperis		
2	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 100mm montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	61,000
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	73,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	18,300
	281123630 49031	Panouri "Sandwich" * gr100mm	m2	63,464
	252315672 0006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	160,528
	287411583 6897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	186,660
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	186,660
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	11,262
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,050
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 mm Material marunt=1,03	m	11,000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	3,300
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	11,897
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	15,862
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	2,266
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	1,133
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,266
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	2,266

1	2	3	4	5
	287411583 7745	Suruburi	buc	113,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 mm Material marunt=1,02	m	6,000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	2,100
	271040631 1726100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100 mm	m	6,426
	287527400 0502	Cot burlan	buc	3,060
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,530
	241321730 0010	Cleme	buc	3,060
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	1,530
	287527400 0503	Cot de capat	buc	1,530
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	1,530
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
Total Acoperis				
		3. Ferestre		
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.5*0.5h-1 buc	m2	0,250
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,165
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	0,250
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,117
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,041
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,100

1	2	3	4	5
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.2*1.3h-2 buc.	m2	3,120
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,059
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,218
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	3,120
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,480
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	1,466
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,515
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,248
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,496
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062
Total Ferestre				
		4. Usi		
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.1h-3 buc	m2	6,300
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	4,599
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,504
	203011293 9150i1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,300
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	3,150
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	1,102

1	2	3	4	5
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,780
	401110620 2741	Energie electrica	kw	6,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.8*2.1h-1buc	m2	1,680
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,226
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,134
	203011293 9150i1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,680
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,720
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,840
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,294
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,008
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,680
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
Total Usi				
		5. Podele		
		5.1. Tip 1		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 70mm	m3	0,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,297
	142110220 00682	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	0,345
	410012620 2818	Apa	m3	0,030
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,063
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126

1	2	3	4	5
10	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,420
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,163
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,273
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79,325
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,333
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,308
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,115
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,137
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,105
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,168
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,680
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,567
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,113
	287312200 4100	Plase sudate	kg	22,907
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,113
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,227
	201023731 8750	Distantieri	buc	6,804
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,014
12	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	4,200
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,294
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,210

1	2	3	4	5
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	4,348
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,200
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,520
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,139
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,176
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150-T, se adauga 1cm κ=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	4,200
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,840
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,046
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,060
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,059
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2	4,200

1	2	3	4	5
		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm portelonato Materiale marunte (cirpe)=1,01		
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	4,620
	266111280 0700p	Placi sau piscoturi de gresie portelonato	m2	4,369
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	27,149
	243022610 00001	Fuga	kg	1,739
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	84,840
	410012620 2818	Apa	m3	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,071
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,265
Total Tip 1				
		5.2. Tip 2		
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 70mm	m3	3,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,069
	142110220 00682	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	3,565
	410012620 2818	Apa	m3	0,310
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,651
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,302
17	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	4,460
	712301001 0200	Betonist	h-om	22,969
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,899
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	842,360

1	2	3	4	5
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,541
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,266
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,216
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,450
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,115
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,784
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	240,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	6,017
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,203
	287312200 4100	Plase sudate	kg	243,077
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,203
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,407
	201023731 8750	Distantieri	buc	72,201
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,144
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	44,570
	713405001 3250	Izolator	h-om	3,120
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,228
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	46,143
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,178
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,570
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	26,742
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,457

1	2	3	4	5
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,471
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	579,410
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,872
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,446
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,337
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,535
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150-T, se adauga 1cm κ=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	44,570
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	8,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,783
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,490
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,651
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,624
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,178
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,267
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,134
22	IzF04Apli caiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) CERESIT CE 50 2straturi (0.2 5kg/m2 pe un strat) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	44,570
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	3,566
	232032260 0036c	ceresit ce 50	kg	22,285

1	2	3	4	5
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,089
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm portelonato Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	44,570
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	49,027
	266111280 0700p	Placi sau piscoturi de gresie portelonato	m2	46,366
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	288,100
	243022610 00001	Fuga	kg	18,456
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	900,314
	410012620 2818	Apa	m3	0,135
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,749
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	2,808
Total Tip 2				
Total Podele				
		6. Scara		
24	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	12,660
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
26	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	11,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,088
	712401001 0700	Dulgher	h-om	8,932
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,058
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,480
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,480
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,348
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,348
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,276
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017
	232018731 5789	Decofrol	kg	1,392
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,232
27	CA05A3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	4,200
	712301001 0200	Betonist	h-om	21,840
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,990
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 241,562
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,314
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,963

1	2	3	4	5
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,471
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,365
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,176
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	2,520
28	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8AIII	kg	63,000
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	6,426
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,189
	271060240 00008	Otel beton d8AIII	kg	64,575
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,630
	201023731 8750	Distantieri	buc	18,900
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm portelonato 10mm	m2	8,200
	931006001 9930	Muncitor	h-om	31,611
	267011220 2052p	Placi de portelonat 10 mm	m2	8,364
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	47,560
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	1,230
	243022610 00001	Fuga	kg	1,640
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,164
	410012620 2818	Apa	m3	0,041
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,813
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,295
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,059

1	2	3	4	5
Total Scara				
		7. Pereu		
30	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	25,320
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,720
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,375
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,450
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40 MM	m3	4,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,455
	142110220 00682040	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	5,175
	410012620 2818	Apa	m3	0,450
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,945
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,890
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr 40 mm gri prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	45,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	45,558
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,422

1	2	3	4	5
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	72,000
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 188,000
	266111280 065540	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 gri	m2	45,675
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,225
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,420
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,900
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100*20*8 cm	m	35,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,200
	712902001 2800	Pavator	h-om	6,300
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,680
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,105
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20-*8 cm	m	35,175
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
Total Pereu				

Прямые затраты
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltueli de semifabricat si depozitie
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-1-3**Retelele interioare de alimentare cu apeduct si canalizare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare		
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN10 diam. 20 mm)	m	7,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,310
	252121671 705020	Tevi din polipropilena PP-R PN10 diam. 20 mm	m	7,140
	252315672 1615120	Cot din polipropilena d=20mm	buc	0,560
	252315672 15120	Teu din polipropilena diam. 20 mm	buc	2,191
	252315672 151520	Mufa din trecere din otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	0,490
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,140
	322013731 5778	Decapant	kg	0,042
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,153
2	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050	m	7,000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,940
	332051735 2231	Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm	m	7,571
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,350

1	2	3	4	5
4	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,700
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,077
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	7,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,260
	287527420 1115	Robinet d=15mm	buc	7,140
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 570x480 (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	262210243 800102	Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	1,020
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	252121671 70502	Teava din material plastic d=50mm	m	0,612
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
7	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru cabina	buc	1,000

1	2	3	4	5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
9	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,200
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare				
		2. Lucrari de montare		
10	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=50л)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	721407002 1500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	287527412 2143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	5,700
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,004
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,001
11	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, (Cabina de dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	1,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	287511420 32365	Sifon cadita dus	buc	1,030
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,030
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				

1	2	3	4	5
		3. Valoarea utilajului		
12	Pret de piata	Boiler electric V=50л	buc	1,000
	281123630 4	Boiler electric V=50л	buc	1,000
13	Pret de piata	Dus cabina 900x900	buc	1,000
	281123630 1	Dus cabina 900x900	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-1-4**Conditionarea statiei**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare (drenaj)		
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-16)condens	m	15,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,500
	252121671 000203	Tevi PP-R/AL d-16)condens	m	15,450
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare (drenaj)				
		2. Lucrari de montare		
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Сплит система настенного типа FTXC20E/RXC20E) Materiale marunte=1,050	buc	3,000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500
	281123630 5075	Console	kg	15,750

1	2	3	4	5
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,250
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,554
	241111732 2835	Freon R32	kg	2,835
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	1,050
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,240
	295227000 6618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,420
3	Pret de piata	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
	274616333 4853	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
4	Pret de piata	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
	274616333 48591	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoarea utilajului		
5	Pret de piata	Сплит система настенного типа FTXC20E/RXC20E типа "Daikin"(в к-те пульт,магистраль 5м,кронштейны).Расход воздуха L=648м3/ч. Мощность охлаждения Q=3000Вт. Мощность обогрева Q=4000Вт. Мах потребляемая мощность N=0,7кВт	buc	3,000
	297527440 1120	Сплит система настенного типа FTXC20E/RXC20E типа "Daikin"(в к-те пульт,магистраль 5м,кронштейны).Расход воздуха L=648м3/ч. Мощность охлаждения Q=3000Вт. Мощность	buc	3,000

1	2	3	4	5
		обогрева Q=4000Вт. Max потребляемая мощность N=0,7кВт		
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-1-5

Echipament electric de forta / iluminatul electric interior
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,6524
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,0082
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,0976
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,1195
	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,2441
2	Pret furnizor	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из	m	10,0000

1	2	3	4	5
		светостабилизированного сшитого ПЭ сечением 4x16 мм2 СИП-2А		
	590-2004	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ сечением 4x16 мм2 СИП-2А	m	10,0000
3	Pret furnzor	Кронштейн СА-1500	buc	1,0000
	590-60102	Кронштейн СА-1500	buc	1,0000
4	Pret furnzor	Зажим анкерный для проводов абонентов РА-25x100	buc	1,0000
	590-60103	Зажим анкерный для проводов абонентов РА-25x100	buc	1,0000
5	Pret furnzor	Лента из нержавеющей стали F2007	m	2,0000
	590-60103	Лента из нержавеющей стали F2007	m	2,0000
6	Pret furnzor	Скрепка А200	buc	2,0000
	590-60104	Скрепка А200	buc	2,0000
7	Pret furnzor	Зажим прокалывающий Р2х95	buc	4,0000
	590-60105	Зажим прокалывающий Р2х95	buc	4,0000
8	Pret furnzor	Кабельный ремешок CSB	buc	2,0000
	590-60106	Кабельный ремешок CSB	buc	2,0000
Прямые затраты				
Asigurari sociale				
TOTAL				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
TOTAL				
Cheltuieli de regie				
TOTAL				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В		
		2.1.1. ВУ		
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650x500x220 (шкаф металлический навесного исполнения 650x500x220 мм, IP31 BZUM-TF-01-100)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 63А)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	0,8700
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
13	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiune tip ОПС-1 В 4Р)	set	1,0000
	1	Muncitor	h-om	3,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800

1	2	3	4	5
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (шина заземления на 5 подключений, 140x20x3 мм ГЗШ 3x20 мм)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
Total BY				
		2.1.2. PE		
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный на 24 модуля ЦРН-24зк-1 36 IP31)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interruptor diferential АД14 4P 25A 100mA)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interruptor diferential АД12 2P 16A 30mA)	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interruptor automat BA47-29 B6 1P)	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
20	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,0000
	5564534	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,0000
21	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000
	55645351	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000
22	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,0000
	5564536	Izolator SM25	buc	2,0000
Total PE				
Total Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.2. Электроосветительное оборудование		
23	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0300
	1	Muncitor	h-om	9,5100
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0168
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0630
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4590
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4590
	1019852	Vopsea	kg	0,0900
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	3,6000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0030
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,0126

1	2	3	4	5
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0465
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2230
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0534
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0327
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0465
24	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	3,0000
	77767415	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	3,0000
25	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) Коэффициент к трудозатратам=1,0000	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	3,5200
26	Pret furnizor	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	4,0000
	7776742	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	4,0000
Total Электроосветительное оборудование				
		2.3. Кабельные изделия		
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,8200
	1	Muncitor	h-om	10,1680
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0007
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0068
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0034
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0079

1	2	3	4	5
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,4100
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,4600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,4600
28	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	10,0000
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	10,0000
29	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	34,0000
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	34,0000
30	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	26,0000
	940000-3x2.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	26,0000
31	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	12,0000
	940000-5x4	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	12,0000
Total Кабельные изделия				
		2.4. Электроустановочные изделия		
32	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300
	1	Muncitor	h-om	1,1850
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0033
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1920
33	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0 ОБ	buc	3,0000
	545-0011	Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0 ОБ	buc	3,0000
34	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,4390
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000

1	2	3	4	5
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
35	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-2-0 ОБ	buc	1,0000
	545-0012	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-2-0 ОБ	buc	1,0000
36	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,3950
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0011
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640
37	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000
	545-0013	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000
38	Pret furnizor	Коробка распаячная для открытой проводки 75x75x20 мм, IP 20 КМ41212-01	buc	7,0000
	510-9012	Коробка распаячная для открытой проводки 75x75x20 мм, IP 20 КМ41212-01	buc	7,0000
Total				
Электроустановочные изделия				
		2.5. Электромонтажные изделия		
39	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,7600
	1	Muncitor	h-om	12,3804
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,7600
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	152,0000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,6208

1	2	3	4	5
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6208
40	Pret de piata	Кабель-канал Elecor 25x25x2000 mm	m	56,0000
	590-00125	Кабель-канал Elecor 25x25x2000 mm	m	56,0000
41	Pret de piata	Кабель-канал Elecor 60x40x2000 mm	m	20,0000
	590-00126	Кабель-канал Elecor 60x40x2000 mm	m	20,0000
Total Электромонтажные изделия				
		2.6. Материалы		
42	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4000
	1	Muncitor	h-om	7,1200
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0368
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,8760
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25x4mm)	100 m	0,1000
	1	Muncitor	h-om	1,9000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0550
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,8200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,8200
	10193731	Otel fisie necalmat (25x4mm)	t	0,0081
	1019852	Vopsea	kg	0,2000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,1500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3360
Total Материалы				
Прямые затраты				
Asigurari sociale				
TOTAL				
Transportarea materialelor				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de depozitare		
		TOTAL		
		Cheltuieli de regie		
		TOTAL		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de montare		
		3. Utilaj		
		3.1. BY		
44	Pret furnizor	Шкаф металлический навесного исполнения 600x400x800(Н) мм, IP55 BZUM-TF-01-100	buc	1,0000
	960-5000	Шкаф металлический навесного исполнения 650x500x220 мм, IP31 BZUM- TF-01-100	buc	1,0000
45	Pret furnizor	Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А	buc	1,0000
	960-5001	Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А	buc	1,0000
46	Pret furnizor	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,0000
	960000- 3522	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,0000
47	Pret furnizor	Счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR 380/220В, 5 - 100А с модулем дистанционной передачи данных	buc	1,0000
	960-5003	Счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR 380/220В, 5 - 100А с модулем дистанционной передачи данных	buc	1,0000
48	Pret furnizor	Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА, ОПС-1 В 4Р	buc	1,0000
	960000- 35802	Limitator de supratensiune tip ОПС-1 С 2Р	buc	1,0000
49	Pret furnizor	Шина заземления на 5 подключений, 140x20x3 мм ГЗШ 3x20 мм	buc	2,0000
	960000- 35803	Шина заземления на 5 подключений, 140x20x3 мм ГЗШ 3x20 мм	buc	2,0000
		Total BY		

1	2	3	4	5
		3.2. PE		
50	Pret furnizor	Щит распределительный на 24 модуля ЦРН-24зк-1 36 IP31	buc	1,0000
	960000-35801	Щит распределительный на 24 модуля ЦРН-24зк-1 36 IP31	buc	1,0000
51	Pret de piata	Дифференциальный автоматический выключатель АД14 4P 25A 100mA	buc	1,0000
	960000-3536	Дифференциальный автоматический выключатель АД14 4P 25A 100mA	buc	1,0000
52	Pret de piata	Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2P 16A 30mA	buc	2,0000
	960000-3537	Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2P 16A 30mA	buc	2,0000
53	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6A B	buc	2,0000
	960000-3532	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6A B	buc	2,0000
54	Pret furnizor	Выключатель автоматический 400В, 16А ВА47-29 3P 16A C	buc	1,0000
	960000-35810	Выключатель автоматический 400В, 16А ВА47-29 3P 16A C	buc	1,0000
Total PE				
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 3-1-1
Lucrari de constructie geneale depozit (marca C)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,15
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,279
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,975
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,53
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,477
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,40068
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,477
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,20714
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,49811

1	2	3	4	5
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
7	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	11,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,975
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	284,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,19079
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,09837
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40905
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,375
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile FM1	m2	22,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,76
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,98
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011
	232018731 5789	Decofrol	kg	2,64
9	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d8B500B	kg	45,000

1	2	3	4	5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	3,555
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	271060240 0000B	Otel beton D 8B500B	kg	46,125
	201023731 8750	Distantieri	buc	6,75
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,45
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d8A240	kg	11,580
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,8685
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04632
	271060210 0000A	Otel beton D8A240	kg	11,8695
	201023731 8750	Distantieri	buc	1,737
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1158
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon 2 1M16*500 BCT3пс2	buc	36,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	5,40
	287413631 3300и	Bulon 2 1M16*500 BCT3пс2	buc	36,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 FM1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	4,68169
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45675

1	2	3	4	5
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	2,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile GFm1	m2	22,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	21,28
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,792
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,016
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0784
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0112
	232018731 5789	Decofrol	kg	2,688
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	57,600
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	3,6864
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1728
	271060210 00006A	Otel beton D 6A240	kg	59,04
	201023731 8750	Distantieri	buc	8,64
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,576
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 10B500B	kg	92,600
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	5,0004
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2778
	271060220 000010b	Otel beton d 10 B500B	kg	94,915

1	2	3	4	5
	201023731 8750	Distantieri	buc	13,89
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,926
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	4,68169
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45675
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	2,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	12,800
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,864
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3968
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	6,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0256
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0512
Total Fundatii				
3. Elemente metalice carcas si acoperis				
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare elemente din teava 120*120*5.100*100*4.120*60*4.80*60*4	t	2,890
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	101,15

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	14,45
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	2 947,80
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,3005
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	18,785
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,785
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	18,785
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,18785
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,289
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,3005
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4335
19	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	2,890
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,179
20	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	2,890
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	4,7685
	243012610 32943	Vopsea minium de plumb "ГФ-021"	kg	9,7682
	232016620 0676	White spirit	kg	0,6936
21	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	2,890
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	11,0398
	243011610 32181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	15,028
	232016620 0676	White spirit	kg	1,0404

1	2	3	4	5
Total Elemente metalice carcas si acoperis				

Прямые затраты
Fondul social
Transportarea materialelor
Depozitarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Deviz-oferta № 3-1-2

**Lucrari de constructie generale depozit (marca SA
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
-----------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Pereti exteriori		
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich-80mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	105,400
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	131,750
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	12,648
	281123630 49031501	Panouri "Sandwich" -80mm	m2	110,733
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	347,398

1	2	3	4	5
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	325,686
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	325,686
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	18,998
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	10,540
Total Pereti exteriori				
		2. Acoperis		
2	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 100mm montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	61,000
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	73,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	18,300
	281123630 49031	Panouri "Sandwich" * gr100mm	m2	63,464
	252315672 0006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	160,528
	287411583 6897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	186,660
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	186,660
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	11,262
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,050
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 mm Material marunt=1,03	m	11,000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	3,300
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	11,897
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	15,862
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	2,266
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	1,133
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,266

1	2	3	4	5
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	2,266
	287411583 7745	Suruburi	buc	113,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 mm Material marunt=1,02	m	6,000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	2,100
	271040631 1726100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100 mm	m	6,426
	287527400 0502	Cot burlan	buc	3,060
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,530
	241321730 0010	Cleme	buc	3,060
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	1,530
	287527400 0503	Cot de capat	buc	1,530
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	1,530
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
Total Acoperis				
		3. Ferestre		
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.2*1.3h-4 buc.	m2	6,240
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	4,118
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,437
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	6,240
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,960
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	2,933
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	1,030

1	2	3	4	5
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,496
	401110620 2741	Energie electrica	kw	4,992
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125
Total Ferestre				
		4. Porti		
6	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. Porti sectionate 2.3*3.0-2 buc	m2	13,800
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,622
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	30,360
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	11,040
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,070
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	13,800
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,069
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,630
	401110620 2741	Energie electrica	kw	3,726
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	1,863
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,970
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,552
Total Porti				
		5. Podele		
		5.1. Tip 1		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 70mm	m3	0,300

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,297
	142110220 00682	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	0,345
	410012620 2818	Apa	m3	0,030
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,063
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126
8	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	4,670
	712301001 0200	Betonist	h-om	24,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,035
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	882,023
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,707
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,274
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,518
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,167
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,868
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	270,000
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	6,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	287312200 4100	Plase sudate	kg	272,700
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,350
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,700
	201023731 8750	Distantieri	buc	81,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,162

1	2	3	4	5
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	46,770
	713405001 3250	Izolator	h-om	3,274
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,339
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	48,421
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,187
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,770
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	28,062
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,677
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,543
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	608,010
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,964
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,468
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,403
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,561
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150-T, se adauga 1cm k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	46,770
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	9,354
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,871
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,514
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,111

1	2	3	4	5
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,655
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,187
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,281
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,140
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm portelonato Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	46,770
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	51,447
	266111280 0700p	Placi sau piscoturi de gresie portelonato	m2	48,655
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	302,321
	243022610 00001	Fuga	kg	19,367
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	944,754
	410012620 2818	Apa	m3	0,142
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,786
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	2,947
Total Tip 1				
Total Podele				
		6. Scara		
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	12,660

1	2	3	4	5
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
16	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	11,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,088
	712401001 0700	Dulgher	h-om	8,932
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,058
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,480
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,480
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,348
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,348
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,276
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017
	232018731 5789	Decofrol	kg	1,392
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,232
17	CA05A3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	4,200
	712301001 0200	Betonist	h-om	21,840
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,990

1	2	3	4	5
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 241,562
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,314
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,963
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,471
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,365
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,176
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	2,520
18	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8AIII	kg	63,000
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	6,426
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,189
	271060240 00008	Otel beton d8AIII	kg	64,575
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,630
	201023731 8750	Distantieri	buc	18,900
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm portelonato 10mm	m2	8,200
	931006001 9930	Muncitor	h-om	31,611
	267011220 2052p	Placi de portelonat 10 mm	m2	8,364
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	47,560
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	1,230
	243022610 00001	Fuga	kg	1,640
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,164
	410012620 2818	Apa	m3	0,041
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,813

1	2	3	4	5
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,295
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,059
Total Scara				
		7. Pereu		
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	25,320
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,720
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,375
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,450
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40 MM	m3	4,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,455
	142110220 00682040	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	5,175
	410012620 2818	Apa	m3	0,450
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,945
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,890
24	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr 40 mm gri prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	45,000

1	2	3	4	5
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
	712902001 2800	Pavator	h-om	45,558
	931006001 9922	Muncitor deserveire	h-om	1,422
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	72,000
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 188,000
	266111280 065540	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 gri	m2	45,675
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,225
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,420
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,900
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100*20*8 cm	m	35,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,200
	712902001 2800	Pavator	h-om	6,300
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,680
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,105
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20-*8 cm	m	35,175
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
Total Pereu				

Прямые затраты
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltueli de semifabricat si depozitie

Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 3-1-3
Conditionarea depozit
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare (drenaj)		
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-16)condens	m	15,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,500
	252121671 000203	Tevi PP-R/AL d-16)condens	m	15,450
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare (drenaj)				
		2. Lucrari de montare		
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina	buc	3,000

1	2	3	4	5
		la 4,5 kw, de pe scări (Сплит система настенного типа FTXC20E/RXC20E) Materiale marunte=1,050		
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500
	281123630 5075	Console	kg	15,750
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,250
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,554
	241111732 2835	Freon R32	kg	2,835
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	1,050
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,240
	295227000 6618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,420
3	Pret de piata	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
	274616333 4853	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
4	Pret de piata	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
	274616333 48591	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	15,000
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoarea utilajului		
5	Pret de piata	Сплит система настенного типа FTXC20E/RXC20E типа "Daikin"(в к-те пульт,магистраль 5м,кронштейны).Расход воздуха L=648м3/ч. Мощность охлаждения Q=3000Вт. Мощность	buc	3,000

1	2	3	4	5
		обогрева Q=4000Вт. Мах потребляемая мощность N=0,7кВт		
	297527440 1120	Сплит система настенного типа FTXC20E/RXC20E типа "Daikin" (в к-те пульт, магистраль 5м, кронштейны). Расход воздуха L=648м ³ /ч. Мощность охлаждения Q=3000Вт. Мощность обогрева Q=4000Вт. Мах потребляемая мощность N=0,7кВт	buc	3,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 3-1-4

Echipament electric de forta / iluminatul electric interior
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,6524
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,0082

1	2	3	4	5
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,0976
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,1195
	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,2441
2	Pret furnizor	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ сечением 4x16 мм2 СИП-2А	m	10,0000
	590-2004	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ сечением 4x16 мм2 СИП-2А	m	10,0000
3	Pret furnizor	Кронштейн СА-1500	buc	1,0000
	590-60102	Кронштейн СА-1500	buc	1,0000
4	Pret furnizor	Зажим анкерный для проводов абонентов РА-25x100	buc	1,0000
	590-60103	Зажим анкерный для проводов абонентов РА-25x100	buc	1,0000
5	Pret furnizor	Лента из нержавеющей стали F2007	m	2,0000
	590-60103	Лента из нержавеющей стали F2007	m	2,0000
6	Pret furnizor	Скрепка A200	buc	2,0000
	590-60104	Скрепка A200	buc	2,0000
7	Pret furnizor	Зажим прокалывающий P2x95	buc	4,0000
	590-60105	Зажим прокалывающий P2x95	buc	4,0000
8	Pret furnizor	Кабельный ремешок CSB	buc	2,0000
	590-60106	Кабельный ремешок CSB	buc	2,0000
Прямые затраты				
Asigurari sociale				
TOTAL				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
TOTAL				
Cheltuieli de regie				
TOTAL				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В		
		2.1.1. ВУ		
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650x500x220 (шкаф металлический навесного исполнения 650x500x220 мм, IP31 BZUM-TF-01-100)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 63А)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	0,8700
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
13	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiune tip ОПС-1 В 4Р)	set	1,0000
	1	Muncitor	h-om	3,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (шина заземления на 5 подключений, 140х20х3 мм ГЗШ 3х20 мм)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
Total BY				
		2.1.2. PE		
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит распределительный на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 IP31)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor diferential АД14 4Р 25А 100mA)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor diferential АД12 2Р 16А 30mA)	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat BA47-29 B6 1Р)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
20	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,0000
	5564534	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,0000
21	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000
	55645351	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000
22	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,0000
	5564536	Izolator SM25	buc	2,0000
Total PE				
Total Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.2. Электроосветительное оборудование		
23	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0300
	1	Muncitor	h-om	9,5100
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0168
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0630
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4590
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4590
	1019852	Vopsea	kg	0,0900
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	3,6000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0030

1	2	3	4	5
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0126
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0465
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2230
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0534
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0327
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0465
24	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	3,0000
	77767415	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	3,0000
25	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) Коэффициент к трудозатратам=1,0000	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	3,5200
26	Pret furnizor	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	4,0000
	7776742	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	4,0000
Total Электроосветительное оборудование				
		2.3. Кабельные изделия		
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,8200
	1	Muncitor	h-om	10,1680
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0007

1	2	3	4	5
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0068
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0034
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0079
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,4100
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,4600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,4600
28	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	10,0000
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	10,0000
29	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	34,0000
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	34,0000
30	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	26,0000
	940000-3x2.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	26,0000
31	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	12,0000
	940000-5x4	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	12,0000
Total Кабельные изделия				
		2.4. Электроустановочные изделия		
32	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300
	1	Muncitor	h-om	1,1850
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0033
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1920
33	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0 ОБ	buc	3,0000
	545-0011	Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0 ОБ	buc	3,0000

1	2	3	4	5
34	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,4390
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
35	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-2-0 ОБ	buc	1,0000
	545-0012	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-2-0 ОБ	buc	1,0000
36	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,3950
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0011
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0640
37	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000
	545-0013	Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000
38	Pret furnizor	Коробка распаячная для открытой проводки 75x75x20 мм, IP 20 КМ41212-01	buc	7,0000
	510-9012	Коробка распаячная для открытой проводки 75x75x20 мм, IP 20 КМ41212-01	buc	7,0000
Total				
Электроустановочные изделия				
		2.5. Электромонтажные изделия		
39	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,7600

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	12,3804
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,7600
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	152,0000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,6208
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6208
40	Pret de piata	Кабель-канал Elecor 25x25x2000 mm	m	56,0000
	590-00125	Кабель-канал Elecor 25x25x2000 mm	m	56,0000
41	Pret de piata	Кабель-канал Elecor 60x40x2000 mm	m	20,0000
	590-00126	Кабель-канал Elecor 60x40x2000 mm	m	20,0000
Total Электромонтажные изделия				
		2.6. Материалы		
42	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4000
	1	Muncitor	h-om	7,1200
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0368
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,8760
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25x4mm)	100 m	0,1000
	1	Muncitor	h-om	1,9000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0550
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,8200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,8200
	10193731	Otel fisie necalmat (25x4mm)	t	0,0081
	1019852	Vopsea	kg	0,2000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,1500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3360
Total Материалы				

1	2	3	4	5
		Прямые затраты		
		Asigurari sociale		
		TOTAL		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de depozitare		
		TOTAL		
		Cheltuieli de regie		
		TOTAL		
		Beneficiu de deviz		
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
		3.1. ВУ		
44	Pret furnizor	Шкаф металлический навесного исполнения 600x400x800(Н) мм, IP55 BZUM-TF-01-100	buc	1,0000
	960-5000	Шкаф металлический навесного исполнения 650x500x220 мм, IP31 BZUM- TF-01-100	buc	1,0000
45	Pret furnizor	Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А	buc	1,0000
	960-5001	Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А	buc	1,0000
46	Pret furnizor	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,0000
	960000- 3522	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,0000
47	Pret furnizor	Счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR 380/220В, 5 - 100А с модулем дистанционной передачи данных	buc	1,0000
	960-5003	Счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR 380/220В, 5 - 100А с модулем дистанционной передачи данных	buc	1,0000
48	Pret furnizor	Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА, ОПС-1 В 4Р	buc	1,0000
	960000- 35802	Limitator de supratensiune tip ОПС-1 С 2Р	buc	1,0000
49	Pret furnizor	Шина заземления на 5 подключений, 140x20x3 мм ГЗШ 3x20 мм	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	960000-35803	Шина заземления на 5 подключений, 140x20x3 мм ГЗШ 3x20 мм	buc	2,0000
Total BY				
		3.2. PE		
50	Pret furnizor	Щит распределительный на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 IP31	buc	1,0000
	960000-35801	Щит распределительный на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 IP31	buc	1,0000
51	Pret de piata	Дифференциальный автоматический выключатель АД14 4P 25A 100mA	buc	1,0000
	960000-3536	Дифференциальный автоматический выключатель АД14 4P 25A 100mA	buc	1,0000
52	Pret de piata	Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2P 16A 30mA	buc	2,0000
	960000-3537	Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2P 16A 30mA	buc	2,0000
53	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6A B	buc	2,0000
	960000-3532	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6A B	buc	2,0000
54	Pret furnizor	Выключатель автоматический 400В, 16А ВА47-29 3P 16A C	buc	1,0000
	960000-35810	Выключатель автоматический 400В, 16А ВА47-29 3P 16A C	buc	1,0000
Total PE				
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 3-2-1
Lucrari de constructie generale PIRS
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
---------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,20
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,46
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,86
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,10
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,08
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,10

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,88
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,94
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
7	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	11,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	284,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,19
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,38
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	2,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	1,50

1	2	3	4	5
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,62
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	15,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	271060210 00006A	Otel beton D 6A240	kg	15,37
	201023731 8750	Distantieri	buc	2,25
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,15
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 10B500B	kg	200,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	10,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	271060220 000010b	Otel beton d 10 B500B	kg	205,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	30,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,00
11	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	24,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,93
	712401001 0700	Dulgher	h-om	18,47
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,12
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,39
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,39
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,74
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,23

1	2	3	4	5
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,62
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,46
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04
	232018731 5789	Decofrol	kg	2,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,49
12	CC02B2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d10B 500B	kg	317,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	8,56
	271060220 0000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	324,92
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	16,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	67,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	6,74
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	17,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,70
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	10,11
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,21
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton carcasa sub podea	kg	226,20
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	42,98

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,26
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,26
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,26
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	226,20
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	1,13
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,81
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,39
15	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,23
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,25
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,23
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,38
	243012610 32943	Vopsea minium de plumb "ГФ-021"	kg	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	0,06
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,23
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,88
	243011610 32181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	1,20
	232016620 0676	White spirit	kg	0,08
18	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase Доска Дэкинг -norma1,1 м2 /м2	m2	27,40
	712401001 07001	Dulgher	h-om	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37

1	2	3	4	5
	201010290 3495д	Доска Дэкин	m2	30,14
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,48
Total Fundatii				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Deviz-oferta № 6-1-1
Fosa septica 5m3
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,347
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,711
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	0,910
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,939
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,195
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,213
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,195

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,720
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,839
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,170
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,933
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,170
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,627
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,217
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol de prisos	100 m3	0,141
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,275
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,688
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,511
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,141
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,051
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,001
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,056
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,000
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,830
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,075

1	2	3	4	5
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) d 160 mm SN 4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	20,000
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,000
	252121670 0500160 SN	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d160 SN4	m	20,904
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,020
12	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
	252315671 22301	Cot din PVC, tip U, pentru canalizare d 110 90*	buc	2,050
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,162
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,078
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,074
13	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,020	buc	1,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	252315671 223016045	Cot din PV , pentru canalizare d 160 45*	buc	1,020
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,131
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,065
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,053
14	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,	m3	6,000

1	2	3	4	5
		strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta		
	931204001 9600	Sapator	h-om	7,020
	142110220 6036	Piatra sparta pt. drumuri 60-70 mm	m3	6,150
15	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor	m2	25,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,000
	268212260 1626g	geotextil	m2	25,500
16	AcF11Fapli cattiv	Umplutura fisa cu apa	m	2,000
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,240
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,200
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Total				
Transportarea materialelor				
Depozitarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare				
		2. Utilaj		
17		Fosa septica -5m3,	buc	1,000
	Fosa septica5	Fosa septica 5m3	buc	1,000
Прямые затраты				

1	2	3	4	5
Achizit utilaj				
Total Utilaj				
		3. Lucrari de montare		
18	SE54D	Fosa septica -5m3	buc	1,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,800
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Total				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 6-2-1

Lucrari de constructie geneale viceul (marca C)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,000

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	16,15
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,645
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,125
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,043
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,03612
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,043
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,37926
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,40549
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
7	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,70

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,79386
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,73225
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2727
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	38,00
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,20
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,60
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
	232018731 5789	Decofrol	kg	4,80
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 10B500B	kg	150,000
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	8,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	271060220 000010b	Otel beton d 10 B500B	kg	153,75
	201023731 8750	Distantieri	buc	22,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,50
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	19,000

1	2	3	4	5
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 19 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
	712301001 0200	Betonist	h-om	76,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	7,60
	266310210 00002025	Beton C20/25	m3	19,76712
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9285
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	11,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,75
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,04
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,248
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	4,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,032
12	CL30B aplicativ	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, inclusiv paneele Montare Cladire modulara, marimi exterioare - 3000x7000	t	1,600
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	43,20
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,80
	721203002 2700	Sudor	h-om	5,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
	287411580 2560	Surub cap hexagonal M 12	buc	13,60

1	2	3	4	5
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	13,60
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	13,60
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,32
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,544
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,16
	281123630 9950	Confectii metalice de prindere	kg	1,76
	281110630 4700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	80,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,44
13	pret firmei	Cladire modulara, marii exterioare - 3000x7000	buc	1,000
	Container modular cu	Cladire modulara, marii exterioare - 3000x7000	buc	1,00
Total Fundatii				

Прямые затраты
Fondul social
Transportarea materialelor
Depozitarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajare
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
------------	--------------------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Imbracaminte din placa vibropresata gr.80 mm		
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,350
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,16
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,35
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,42
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 20cm	m3	8,400
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,32
	142110220 00681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	9,66
	410012620 2818	Apa	m3	0,84
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,76
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,53
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 80 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	24,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,66
	266111280 06580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80mm	m2	42,63
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,20
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	330,54

1	2	3	4	5
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,21
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,80
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,84
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100.20.8	m	25,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	4,50
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,20
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8	m	25,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
Total Imbracaminte din placa vibropresata gr.80 mm				
		1.2. Imbracaminte din placa vibropresata gr.100 mm		
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,730
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	24,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,73
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,28
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100cm	m3	27,250
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	26,98
	142110220 00681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	31,34

1	2	3	4	5
	410012620 2818	Apa	m3	2,73
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,72
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,45
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 100 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	272,540
	712902001 2800	Pavator	h-om	158,13
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,31
	266111280 06550	Placi din beton, pentru trotuare gr100mm	m2	276,63
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	436,06
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 144,89
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,36
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,66
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	5,45
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 300.20.15	m	94,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	14,10
	712902001 2800	Pavator	h-om	41,36
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,23
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	274,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,75
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300*150	m	94,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,56
Total Imbracaminte din placa vibropresata gr.100 mm				

1	2	3	4	5
		1.3. Imbracaminte din placa vibropresata gr.60 mm		
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,70
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,84
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100cm	m3	9,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,91
	142110220 00681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	10,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,89
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,78
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	97,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	56,28
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,53
	266111280 065560	Placi din beton, pentru trotuare gr 60mm	m2	98,45
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	155,20
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	763,39
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,48
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,15
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	1,94
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	46,000

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100.20.8		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,52
	712902001 2800	Pavator	h-om	8,28
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,21
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	46,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,14
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8	m	46,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
Total Imbracaminte din placa vibropresata gr.60 mm				
		1.4. Montarea forme arhitecturale		
13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare L=2m	buc	5,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,25
	712301100 0200	Betonist	h-om	24,25
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	5,00
	266310210 0000	Beton	m3	0,18
	121212121 2121	apa	m3	0,75
14	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	5,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,25
	712301100 0200	Betonist	h-om	24,25
	203011293 1102	Urne	buc	5,00
	266310210 0000	Beton	m3	0,42

1	2	3	4	5
	121212121 2121	apa	m3	0,75
Total Montarea forme arhitecturale				
		1.5. Gard metalic		
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	37,49
16	CA03G	Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	18,200
	712301001 0200	Betonist	h-om	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	7,28
	226631021 00001620	Beton 16/20	m3	18,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,85
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	10,92
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,55
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A240 d=6	kg	50,400
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	3,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	271060210 00006	Otel beton A240 d 6mm	kg	51,66
	201023731 8750	Distantieri	buc	7,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,50
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A500 C d=8)	kg	865,000

1	2	3	4	5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	46,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60
	271060220 00008	Otel beton A500d 8 mm	kg	886,62
	201023731 8750	Distantieri	buc	129,75
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,65
19	CA03G	Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	35,200
	712301001 0200	Betonist	h-om	140,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	14,08
	266310210 0001620	Beton C16/20	m3	36,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,57
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	21,12
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,80
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (gard dinTeava metalica,profill metalic)	kg	1 406,500
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	267,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	14,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	14,06
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,06
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 406,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	7,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	11,25
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,10
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t	1,410

1	2	3	4	5
		strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	9,08
	243011610 00001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	11,00
	243022610 08141	Grund ГФ - 021	kg	5,50
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,37
22	CP15A	Capac de beton vopsit 500 *1000mm	buc	70,000
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,14
	266612280 0600	Capac de betont 500*1000mm	buc	70,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
Total Gard metalic				
		1.6. Poarta si portita de acces		
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,09
24	CA03G	Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60

1	2	3	4	5
	266310210 0000225	Beton M-250	m3	1,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,90
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,38
25	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2porti cu deschiderea automata)	m2	16,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	3,04
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	12,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,40
	281210630 600011	Poarta metalice (Металлические ворота с дистанционным управлением)	m2	16,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	4,32
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	2,16
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,64
26	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,38
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30

1	2	3	4	5
	281210630 600012	Poartita metalice (Колитка с контролем доступа)	m2	2,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,70
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,54
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,27
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,08
Total Poarta si portita de acces				
		1.7. Finisare gardului		
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100- T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	73,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	102,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	21,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
28	CN54B	Grunduirea cu Betohgput	m2	3,000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,36
	241658610 5303-1	Betohgput	kg	1,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,15
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm portelonat Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	73,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	211,70

1	2	3	4	5
	267011220 2051p	Placi din ceramica portelont	m2	75,20
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	324,41
	243022610 00001	Fuga	kg	31,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,85
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,80
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,33
Total Finisare gardului				
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de depozitera si achizitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2. Utilaj		
30	pret de peata	Banca BETON	buc	5,000
	banca	Banca BETON	buc	5,00
31	pret de peata	Urna BETON	buc	5,000
	Urna	Urna	buc	5,00
32	pret de peata	Container pentru gunoi mare	buc	1,000

1	2	3	4	5
	Container pentru gun	Container pentru gunoi mare	buc	1,00
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare si achizitii				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 7-2-1

Bariera electrohidraulica profesionala model CAME Gard LS4 cu brat de 4 metri (CAME Italia)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	1,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,86
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,29
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	1,000
	713701001 1500	Electrician	h-om	3,71
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	2,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30

1	2	3	4	5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,10
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,24
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,250
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	266310210 0000	Beton	m3	0,26
	410011620 2818	Apa	m3	0,03
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de depozitera si achizitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
5	08-02-313- 1	Ac automat	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	8,45

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
Прямые затраты				
Fondul social				
Total				
Total				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
6		Bariera electrohidraulica profesionala model CAME Gard LS4 cu brat de 4 metri (CAME Italia)	buc	1,000
	Baiera	Baiera	buc	1,00
7		Telecomanda la distanta	buc	10,000
	Telecomanda la dist	Telecomanda la distanta	buc	10,00
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare si achizitii				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului Drochia**
(denumirea, adresa)

Valoarea estimată fara TVA **2 990 566 lei**

Data „30” iunie 2026

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).